

菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中  
推进区建设项目--2025  
年牡丹区吴店镇衔接推  
进区仓库项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

菏泽市牡丹区“五彩怡  
居”衔接乡村振兴集中  
推进区建设项目--2025  
年牡丹区吴店镇衔接推  
进区仓库项目

---

工程

## 招标工程量清单

编 制 时 间：            年    月    日                      复 核 时 间：            年    月    日



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库土建工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村  
振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010101001002	平整场地	m2	5700			
2	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:根据甲方要求或自行考虑 4. 含人工基地清理、钎探，工程量综合考虑放坡及工作面	m3	558			
3	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:根据甲方要求或自行考虑 4. 含人工基地清理、钎探，工程量综合考虑放坡及工作面	m3	2194.4			
4	010103001002	回填方 1. 槽坑回填土	m3	2103			
5	010103002002	余方弃置	m3	649.4			
6	010103004002	竣工清理	m3	85500			
7	010401001002	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 基础类型:240厚围护墙下砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌Mu15烧结普通实心砖(非粘土)	m3	90.94			
8	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:240围护墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌Mu10煤矸石烧结多孔砖(非粘土)	m3	70.8			
9	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:商砼，含泵送 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位：独基垫层	m3	82.2			
10	010501001004	垫层 1. 混凝土种类:商砼，含泵送 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位：条基垫层	m3	13.48			
11	010501006003	柱顶二次浇灌 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35细石混凝土 3. 灌浆材料及其强度等级:二次浇灌	m3	1.74			
12	010501006004	C15混凝土包裹柱脚 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 灌浆材料及其强度等级:二次浇灌	m3	6.95			
13	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:商砼，含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	357.51			
本页小计							

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库土建工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
14	010501002002	带形基础 1. 混凝土种类:商砼, 含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	29.55			
15	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑添加剂及泵送;	m3	52.1			
16	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类:商砼, 含泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.12			
17	010503004003	圈梁 1. 混凝土种类:商砼, 含泵送 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 地圈梁	m3	21.67			
18	010503004004	圈梁 1. 混凝土种类:商砼, 含泵送 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 压顶、圈梁	m3	14.55			
19	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:过梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.31			
20	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.52			
21	010507001003	混凝土散水（宽900） 1. 40厚C20混凝土. 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	228.85			
22	010507001004	混凝土坡道 1. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 60厚C20混凝土 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实，坡度详设计	m2	206.21			
23	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8、Φ10	t	1.134			
24	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12、Φ18;	t	14.951			
25	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ22	t	5.785			
26	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6、Φ8、Φ10;	t	6.725			
27	010515001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:砌体拉结筋Φ6	t	0.181			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库土建工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	010802004002	防盗门 带保温、防盗功能的外门,M5050	m2	200			
29	010802003002	钢质防火门 甲级防火门 FM甲1218;	m2	2.16			
30	010802001002	金属(塑钢)门 卫生间门 M1123	m2	5.06			
31	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗 3.玻璃品种、厚度:65系列中空玻璃(5+12A+5)	m2	1188			
32	010807001004	排烟窗 排烟窗 3.玻璃品种、厚度:65系列中空玻璃(5+12A+5) 注:1.所有开启窗均为电动排烟窗。向外开启,开启角度为70度.	m2	556.8			
33	010516001005	地脚螺栓 1.螺栓种类:M42 Q355 2.规格:L=1450,所有锚栓均采用三帽两垫; 不详事宜,详见图纸	套	156			
34	010516001006	地脚螺栓 1.螺栓种类:M36 Q355 2.规格:L=1280,所有锚栓均采用三帽两垫; 不详事宜,详见图纸	套	78			
35	010516001007	地脚螺栓 1.螺栓种类:M27 Q355 2.规格所有锚栓均采用三帽两垫 不详事宜,详见图纸	套	48			
36	010516001008	高强螺栓	套	1196			
37	010602001002	钢屋架 1.钢材品种、规格:GJ Q355B 2.单榀质量:10t以上 3.防火要求:柱耐火极限3.0小时、梁耐火极限2.0小时、其他耐火极限1.5小时 4.其他:钢构件表面除锈后用两道红丹打底 5.含吊装、水平运输 6.具体详见设计	t	190.658			
本页小计							

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库土建工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
38	010603001002	实腹钢柱 1. 钢材品种、规格:KFZ Q355B 2. 单根质量:5t以内 3. 防火要求:柱耐火极限3.0小时、梁耐火极限2.0小时、其他耐火极限1.5小时 4. 其他:钢构件表面除锈后用两道红丹打底 5. 含吊装、水平运输 6. 具体详见设计	t	18.114			
39	010604002002	钢吊车梁 1. 钢材品种、规格:DCL Q345B 2. 单根质量:3t以内 3. 防火要求:柱耐火极限3.0小时、梁耐火极限2.0小时、其他耐火极限1.5小时 4. 其他:钢构件表面除锈后用两道红丹打底 5. 含吊装、水平运输 6. 具体详见设计	t	31.11			
40	010605002002	墙板 1. 双层压型金属板复合保温外墙 建筑外墙采用金属岩棉夹芯板保温墙面>0.5小时（外板0.6mm/100mm岩棉/内板0.4mm），岩棉夹芯板岩棉容重为100KG/M³，耐火极限为0.5h。 2. 板型及规格甲方结合厂家另定	m2	2999.5			
41	010606002003	钢檩条（屋面） 1. 钢材品种、规格:WL-1 C250X75X20X3.0 Q345B热镀锌 2. 防火要求:柱耐火极限3.0小时、梁耐火极限2.0小时、其他耐火极限1.5小时 3. 其他:钢构件表面除锈后用两道红丹打底 4. 含吊装、水平运输 5. 具体详见设计	t	38.211			
42	010606001003	钢支撑、钢拉条（屋面） 1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌 2. 名称: GXG-1、SC-1、LT、CG、XLT、YC等 3. 防火要求:柱耐火极限3.0小时、梁耐火极限2.0小时、其他耐火极限1.5小时 4. 其他:钢构件表面除锈后用两道红丹打底 5. 含吊装、水平运输 6. 具体详见设计	t	10.551			
本页小计							

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库土建工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村  
振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹区  
吴店镇衔接推进区仓库项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
43	010606002004	钢檩条（墙面、雨蓬） 1. 钢材品种、规格:QL-1 C200X70X20X2.5 Q345B热镀锌 2. 防火要求:柱耐火极限3.0小时、梁耐火极限2.0小时、其他耐火极限1.5小时 3. 其他:钢构件表面除锈后用两道红丹打底 4. 含吊装、水平运输 5. 具体详见设计	t	45.413			
44	010606001004	钢支撑、钢拉条（墙面） 1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌 2. 名称: GXG-1、ZC-1、LT、CG、XLT等 3. 防火要求:柱耐火极限3.0小时、梁耐火极限2.0小时、其他耐火极限1.5小时 4. 其他:钢构件表面除锈后用两道红丹打底 5. 含吊装、水平运输 6. 具体详见设计	t	43.25			
45	010901002002	压型钢板屋面 1) 热浸镀铝锌压型彩钢板，基板0.6mm； 2) 1.5厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(聚酯纤维内增强型)； 3) 100mm厚环保玻璃棉（容重=16kg/m3，导热系数≤0.045W/m），防腐防潮铝箔加筋 4) 防水透气膜一层 5) 热浸镀铝锌压型浸镀铝锌压型彩钢板，基板0.4mm； 6) 钢梁5%找坡 2. 屋面采光板 综合考虑	m2	5559.36			
46	011506003002	雨篷-压型钢板	m2	129.6			
47	010902007002	屋面天沟、檐沟 热镀锌钢板檐沟，具体尺寸详设计	m	192			
48	01B005	铁爬梯 上屋面梯 17J925-1 -/2-61	项	1			
49	01B006	10T行车 10t吊车 含起重机、电葫芦、配套电缆设施、轨道、车档等，满足正常使用要求，专业吊车厂家负责，交钥匙工程	套	1			
50	010404001004	垫层 一层卫生间地面 7.60厚C15混凝土垫层 11.150厚3:7灰土 12.素土夯实，压实系数大于等于0.9 注：防滑等级Aw，防滑值≥80	m²	45.35			
本页小计							



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库土建工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村  
振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹区  
吴店镇衔接推进区仓库项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
51	011001005002	保温隔热楼地面 一层卫生间地面 8. 0. 4厚塑料膜浮铺 9. 40厚挤塑聚苯板 10. 0. 4厚塑料膜浮铺	m2	45. 35			
52	010904002004	楼（地）面涂膜防水 一层卫生间地面 4. 1. 5厚合成高分子防水涂料 5. 最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平 6. 2. 0厚聚合物水泥防水涂料	m2	63. 73			
53	010404001005	垫层 一层配电间、 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实	m²	4. 16			
54	010904002005	楼（地）面涂膜防水 一层配电间 3. 1. 5厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平 5. 素水泥浆一道	m2	6. 68			
55	010404001006	垫层 生产车间地面 3. 150厚C30混凝土随打随抹光，强度达标后，表面打磨，内配中6双向钢筋@150x150 4、300厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值≥80KPa 5、素土夯实 注明：地坪内增加分仓缝6m*6m；	m²	5573. 22			
56	010903002003	墙面涂膜防水 用于卫生间、盥洗间 4、1. 5厚聚氨酯防水涂料	m2	57. 39			
57	010903002004	墙面涂膜防水 外墙—真石漆外墙1 4）. 1. 5厚聚氨酯防水涂料；	m2	341. 93			
58	011001003002	保温隔热墙面 外墙—真石漆外墙1 5）. 6厚干拌类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网布 6）. 20厚岩棉板保温层；	m2	366. 59			
59	010401012002	零星砌砖 卫生间墩台	m3	1. 78			
60	011210005002	成品隔断	m2	25. 37			
61	01B008	溢水口 1. 200X200溢水口 距屋面高度约300mm	个	6			
本页小计							
合 计							

# 材料暂估价一览表

工程名称：仓库土建工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
----	------------	------	-------	----

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：仓库土建工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡  
村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)	备注
1	011707002003	夜间施工费				
2	011707004003	二次搬运费				
3	011707005003	冬雨季施工增加费				
4	011707007003	已完工程及设备保护费				
合 计						

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：仓库土建工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	011702001005	基础 1. 基础类型:垫层	m2	110.7			
2	011702001006	基础 1. 基础类型:柱顶二次浇灌模板，含柱脚混凝土包裹模板	m2	44.25			
3	011702001007	基础 1. 基础类型:独基	m2	247.52			
4	011702001008	基础 条基	m2	119.17			
5	011702002002	矩形柱	m2	232.56			
6	011702003002	构造柱	m2	72.32			
7	011702008002	圈梁 地圈梁、压顶圈梁	m2	311.73			
8	011702009002	过梁	m2	4.55			
9	011702014002	有梁板	m2	51			
10	011702025002	其它现浇构件 1. 构件类型:散水、坡道	m2	36			
11	011703001002	垂直运输	m2	5700			
12	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:挖掘机进出场	台次	1			
本页小计							
合 计							

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库土建工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡  
村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-15
2	专业工程暂估价		-	明细详见表-19
3	特殊项目暂估价			明细详见表-16
4	计日工			明细详见表-17
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-18
8	其他			
合 计				

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：仓库土建工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.3	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费		
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库装饰工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村  
振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	011101005003	车间地面 生产车间地面 1. 2厚无溶剂自流平环氧胶泥，表面用水性聚氨酯透明层罩面 2. 环氧稀胶料一道	m2	5573			
2	011102003002	块料楼地面 1. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝（防滑等级Cw级） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 部位：卫生间	m2	45.35			
3	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1:2.5不发火水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一道 部位：配电间	m2	4.16			
4	011201001004	墙面一般抹灰 用于卫生间、盥洗间 5、15厚1：3水泥防水砂浆防潮层 6、刷专用界面剂一遍	m2	120.76			
5	011204003002	块料墙面 用于卫生间 1、4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 2、3-4厚配套专用胶粘剂粘结层 3、素水泥浆一道	m2	117.04			
6	011201001005	墙面一般抹灰 2、6厚1：2水泥砂浆抹平 3、抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网格布一层 4、9厚1：3水泥砂浆 5. 砌块墙）2厚配套专用界面砂浆批刮 6、基层墙体 7. 部位：外围护墙、车间内房间内墙面	m2	334.7			
7	011407001003	墙面喷刷涂料 部位：外围护墙、车间内房间内墙面 1、内墙涂料（无机涂料）	m2	334.7			
8	011201001006	墙面一般抹灰 真石漆外墙1 7）.20厚1：3水泥防水砂浆找平；	m2	341.93			
9	011407001004	涂料外墙面 外墙涂料，颜色及样式详甲方及设计要求 1）.涂饰面层涂料二遍； 2）.喷涂主层涂料； 3）.涂饰底层涂料；	m2	341.93			
本页小计							

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库装饰工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011407002002	天棚喷刷涂料 除卫生间及盥洗室外所有顶棚 1. 现浇钢筋混凝土板底清理干净 2. 3厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3. 表面刷无机涂料，涂料燃烧性能等级为A级	m2	4.16			
11	011105001002	水泥砂浆踢脚线 水泥砂浆踢脚 踢1A 高150 1. 6厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹面压光	m	328			
12	011302001002	吊顶天棚 卫生间、盥洗室顶棚 1. HN100轻钢龙骨间距1.2米 2. $\varnothing$ 8钢筋吊杆，中距横向小于等于1200，纵向600； 3. Ⅰ型轻钢主龙骨TB23X32，中距600与钢筋吊杆固定； 4. 工型轻钢主龙骨TB23X26，中距600或500、1200； 5. 0.5-0.8厚铝合金穿孔方板面层（上涂1.5厚聚氨酯防水涂料），嵌入式或浮置式安装。	m2	45.3			
本页小计							
合 计							



# 材料暂估价一览表

工程名称：仓库装饰工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡  
村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
----	------------	------	-------	----

# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：仓库装饰工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡  
村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)	备注
1	011707002004	夜间施工费				
2	011707004004	二次搬运费				
3	011707005004	冬雨季施工增加费				
4	011707007004	已完工程及设备保护费				
合 计						

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：仓库装饰工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡  
村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
1	011701003002	里脚手架	m2	258.25			
本页小计							
合 计							

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库装饰工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡  
村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-15
2	专业工程暂估价		-	明细详见表-19
3	特殊项目暂估价			明细详见表-16
4	计日工			明细详见表-17
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-18
8	其他			
合 计				

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：仓库装饰工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.3	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费		
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村  
振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹区  
吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		强电					
1	030408001005	电力电缆 1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*16+16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 电压等级 (kV):1kv内	m	14.02			
2	030408006005	电力电缆头 1. 名称:电缆头 2. 规格:4*16+16 3. 材质、类型:铜芯、5芯 4. 电压等级 (kV):1KV内	个	2			
3	030408001006	电力电缆 1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 电压等级 (kV):1kv内	m	15.44			
4	030408006006	电力电缆头 1. 名称:电缆头 2. 规格:5*6 3. 材质、类型:铜芯、5芯 4. 电压等级 (kV):1KV内	个	2			
5	030408001007	电力电缆 1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-YJE-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架内敷设 5. 电压等级 (kV):1kv内	m	81.88			
6	030408006007	电力电缆头 1. 名称:电缆头 2. 规格:5*10 3. 材质、类型:铜芯、5芯 4. 电压等级 (kV):1KV内	个	2			
7	030408001008	电力电缆 1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-BYJ-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架内敷设 5. 电压等级 (kV):1kv内	m	262.19			
8	030408006008	电力电缆头 1. 名称:电缆头 2. 规格:5*4 3. 材质、类型:铜芯、5芯 4. 电压等级 (kV):1KV内	个	8			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村  
振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
9	030411001009	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷设	m	32.45			
10	030411001010	配管 1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷	m	1715.75			
11	030411001011	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷	m	65.77			
12	030411001012	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明敷	m	232.56			
13	030411001013	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:明敷	m	10			
14	030411001014	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:明敷	m	8.5			
15	030411001015	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC65 3. 配置形式:明敷	m	8.8			
16	030411004006	配线 1. 名称:电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯	m	5158.21			
17	030411004007	配线 1. 名称:电线 2. 配线形式:桥架内敷设 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯	m	185.25			
18	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 名称:MEB箱 2. 材质:铜排	台	1			
19	030409002002	接地母线 1. 名称:接地母线 2. 材质:40*4镀锌扁钢 3. 安装部位:暗敷	m	607.91			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村  
振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹区  
吴店镇衔接推进区仓库项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
20	030412001004	普通灯具 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:LED 36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	7			
21	030412001005	普通灯具 1. 名称:工厂灯（自带驱动） 2. 规格:100W 3. 安装方式:吸顶安装	套	190			
22	030404034003	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:底边距地 1.3m暗装	个	3			
23	030404034004	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:底边距地 1.3m暗装	个	10			
24	030411003002	桥架 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100	m	68.25			
25	030413001002	铁构件 1. 名称:桥架支撑架制作安装	kg	0.1			
26	030411006002	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	220			
27	030404033004	风扇 1. 名称:排风扇 2. 规格:详见图纸设计	台	2			
28	030503007002	电动调节阀执行机构 1. 名称:电动开窗器	个	8			
29	030404017006	配电箱 1. 名称:配电箱AL 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:底边距地1.5米安装	台	1			
30	030404017007	配电箱 1. 名称:配电箱AK 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:底边距地1.5米安装	台	1			
31	030404017008	配电箱 1. 名称:电动窗控制箱 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:底边距地1.5米安装	台	4			
32	030404017009	配电箱 1. 名称:配电箱APZ 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:底边距地1.6米明装	台	1			
本页小计							



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村  
振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
33	030404017010	配电箱 1. 名称:配电箱AT 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:底边距地1.5米明装	台	1			
34	030414002002	送配电装置系统 1. 名称:送配电系统调试	系统	1			
		应急照明					
35	030411001018	配管 1. 名称:JDG20 2. 规格: 3. 配置形式:明敷	m	1086			
36	030411004009	配线 1. 名称:电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:WDZN-RYJS-2*4 4. 材质:铜芯	m	1091.5			
37	030412001006	普通灯具 1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:A型 NK-BLJC 6W 3. 安装方式:壁挂安装	套	92			
38	030412004001	装饰灯 1. 名称:方向标志灯 2. 规格:A型 NK-BLJC 1W 3. 安装形式:壁挂	套	46			
39	030412004002	装饰灯 1. 名称:方向标志灯 2. 规格:A型 NK-BLJC 1W 3. 安装形式:壁挂	套	8			
40	030411006003	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	146			
41	030404017011	配电箱 1. 名称:配电箱AE 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:底边距地1.5米安装	台	1			
		消防弱电					
42	030411001016	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷	m	395.6			
43	030411001017	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗敷	m	23.75			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
44	030411004008	配线 1. 名称:消防启泵线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:NH-KVV-4*1.5 4. 材质:铜芯	m	415.85			
45	030904003002	按钮 1. 名称:消火栓报警按钮	个	15			
		给排水					
		给水					
46	031001006008	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水-冷水 3. 材质、规格:PPR塑料管S5.0 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 其他:含成品管卡 消毒冲洗	m	2.1			
47	031001006009	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水-冷水 3. 材质、规格:PPR塑料管S5.0 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 其他:含成品管卡 消毒冲洗	m	4.53			
48	031001006010	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水-冷水 3. 材质、规格:PPR塑料管S5.0 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 其他:含成品管卡 消毒冲洗	m	5.1			
49	031001006011	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水-冷水 3. 材质、规格:PPR塑料管S5.0 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 其他:含成品管卡 消毒冲洗	m	1.8			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
50	031001006012	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水-冷水 3. 材质、规格:PPR塑料管S5.0 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 其他:含成品管卡 消毒冲洗	m	7.55			
51	031001007004	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑无缝钢管DN20 4. 连接形式: 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 警示带形式: 7. 其他:含成品管卡	m	1.3			
52	031001007005	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑无缝钢管DN50 4. 连接形式: 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 警示带形式: 7. 其他:含成品管卡	m	4.2			
53	031003001010	螺纹阀门 1. 类型:不锈钢球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
54	031003001011	螺纹阀门 1. 类型:不锈钢球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
55	031003001012	螺纹阀门 1. 类型:不锈钢球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
56	031003001013	螺纹阀门 1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
57	031003001014	螺纹阀门 1. 规格、压力等级:自动排气阀（带球阀）DN20	个	1			
本页小计							

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村  
振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹区  
吴店镇衔接推进区仓库项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
58	031003001015	螺纹阀门 1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
59	031208002003	管道绝热 1. 绝热材料品种:闭孔橡塑泡沫 2. 绝热厚度:30~35 3. 管道外径:综合考虑	m3	0.13			
60	031208007003	防潮层、保护层 1. 材料:PAP保护层	m2	6.09			
		排水					
61	031001006013	塑料管 1. 安装部位:雨水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:普通UPVC管De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含成品管卡	m	306.45			
62	031001005004	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:柔性机制铸铁管DN100 4. 连接形式:柔性接口	m	16.35			
63	031001005005	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:柔性机制铸铁管DN65 4. 连接形式:柔性接口	m	14.5			
64	031001005006	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:柔性机制铸铁管DN50 4. 连接形式:柔性接口	m	20.74			
65	031004014005	给、排水附(配)件 1. 材质:防溢返地漏 2. 型号、规格:DN50	个	5			
66	031004014006	给、排水附(配)件 1. 名称:虹吸雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号:DN100	个	26			
67	031004014007	给、排水附(配)件 1. 名称:检查口 2. 材质:塑料 3. 型号:DN65	个	2			
		卫生器具					
本页小计							

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村  
振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
68	031004006002	大便器 1. 名称:蹲式大便器 2. 型号: 详见图纸	组	6			
69	031004007002	小便器 1. 材质:感应式冲洗阀小便器 2. 附件名称、数量:成套 含附件	组	2			
70	031004003002	洗脸盆 1. 材质:洗脸盆 及台面 2. 附件名称、数量:含附件 成套安装	组	4			
71	031004008002	其他成品卫生器具 1. 材质:拖布池 2. 附件名称、数量:成套 含附件	组	2			
		消火栓					
72	030901002003	消火栓钢管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	313.61			
73	030901002004	消火栓钢管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及规范要求	m	50.36			
74	031002001002	管道支架 1. 材质:管道支架制作安装	kg	30.8			
75	031003003003	焊接法兰阀门 1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	8			
76	031003003004	焊接法兰阀门 1. 类型:双向型蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	14			
77	031003001016	螺纹阀门 1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级:DN15	个	1			
78	031003001017	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	1			
79	031003001018	螺纹阀门 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	1			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村  
振兴集中推进区建设项目—2025年牡丹区  
吴店镇衔接推进区仓库项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
80	030901013003	灭火器 1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	28			
81	030901013004	灭火器 1. 形式:手提式灭火器（配电间） 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	2			
82	030901010003	室内消火栓 1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:含灭火器 水带 卷盘等	套	13			
83	030901010004	室内消火栓 1. 名称:试验消火栓 2. 型号、规格:含灭火器 水带 卷盘等	套	1			
84	031208002004	管道绝热 1. 绝热材料品种:闭孔橡塑泡沫 2. 绝热厚度:40 3. 管道外径:综合考虑	m3	0.47			
85	031208007004	防潮层、保护层 1. 材料:PAP保护层	m2	16.28			
86	030905002002	水灭火控制装置调试	点	14			
		通风					
87	030702001005	碳钢通风管道 1. 名称:镀锌钢板风道 2. 形状:矩形 3. 规格:160*120 4. 板材厚度:0.5 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计要求 6. 接口形式:法兰连接	m2	1.2			
88	030702001006	碳钢通风管道 1. 名称:镀锌钢板风道 2. 形状:矩形 3. 规格:160*160 4. 板材厚度:0.5 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计要求 6. 接口形式:法兰连接	m2	3.5			
89	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:160*120	个	1			
90	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:160*160	个	2			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
91	030404033005	风扇 1. 名称:吊顶式排气扇（带止回阀） 2. 型号:T-1 3. 规格:L=160m3/h，N=25W 4. 安装方式:吊顶	台	1			
92	030404033006	风扇 1. 名称:吊顶式排气扇（带止回阀） 2. 型号:T-2 3. 规格:L=260m3/h，N=40W 4. 安装方式:吊顶	台	2			
本页小计							
合 计							

# 材料暂估价一览表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡  
村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
----	------------	------	-------	----



# 措施项目清单与计价表(一)

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡  
村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)	备注
1	031302002002	夜间施工费				
2	031302004002	二次搬运费				
3	031302005002	冬雨季施工增加费				
4	031302006002	已完工程及设备保护费				
合 计						

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡  
村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1			
本页小计							
合 计							

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡  
村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹  
区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-15
2	专业工程暂估价		-	明细详见表-19
3	特殊项目暂估价			明细详见表-16
4	计日工			明细详见表-17
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-18
8	其他			
合 计				

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：仓库安装工程

标段：菏泽市牡丹区“五彩怡居”衔接乡村振兴集中推进区建设项目--2025年牡丹区吴店镇衔接推进区仓库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.3	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费		
合 计				